

Aansluiting Elektriciteit Klanten op 1-26 kV-net 2025



Fluvius Antwerpen, Fluvius Limburg, Fluvius West, Fluvius Imewo, Fluvius Kempen, Fluvius Halle-Vilvoorde, Fluvius Midden-Vlaanderen en Fluvius Zenne-Dijle

Item	Eenh.prijs btw excl	btw 21% incl	per
------	------------------------	--------------	-----

Algemene tarieven ingeluste aansluiting op het distributienet Elektriciteit HS 1-26 kV

Toepassing: tarieven van toepassing voor afname en injectie.

Tarief bestaat uit componenten Nettoegang+Aansluiting+Meetinrichting+Studiekosten.

Het eenmalig forfaitair aansluittarief is van toepassing voor standaard aansluitingen op het 1-26 kV-net, conform de technische voorschriften van de distributienetbeheerder.

Nieuw

Toepassing: tarieven van toepassing voor afname en injectie.

Tarief bestaat uit componenten Nettoegang+Aansluiting+Meetinrichting+Studiekosten.

Werken klant of installateur

- Leveren en plaatsen klantcabine, zo dicht mogelijk bij de openbare weg (maximaal 10m)
- Alle graafwerken op privé domein, inclusief plaatsing van wachtbuizen, het maken van openingen voor muurdoorvoeringen etc.
- Alle installaties, uitrustingen in de klantencabine cfr. technische voorschriften C2/112 (zie www.synergriid.be)

Opmerkingen

Beveiligingsinstellingen bepaald door de DNB (in overleg)

Niet inbegrepen

- telebediening cellen kantenzijde (meetcel, transfoel)
- keuring klantencabine, in dienst stellen klanteninstallaties
- herstellen op privé van speciale bestratingswerken, blauwe steen, sierbetegeling etc

1. Nettoegang - nieuw

btw excl btw 21% incl per

Vermogensvergoeding is het solidariseren van de kosten voor gratis netuitbreiding/netversterking(**)(**)

Vermogenrecht wordt niet opnieuw aangerekend bij heraansluiten op zelfde locatie binnen 2 jaar na wegname

Vermogensvergoeding afname en injectie (met een minimum van 100kVA)

Vermogenrecht 1-26 kV-net	€ 21,37	€ 25,86	kVA
---------------------------	---------	---------	-----

(*)Netuitbreiding (indien geen net) of netversterking (enkel indien aansluitvermogen>1000kVA)

De eerste 400 m net op openbare domein zijn gratis (volgens traject bepaald door DNB). Complexe boring niet inbegrepen.

Beperking aansluitingskosten voor decentrale productie: zie Energiebesluit art. 6.4.13

Meerlengte net boven de 400m netuitbreiding of netversterking (incl. sleuf of standaardboring, excl. complexe boring):

Meerlengte (>400m) netuitbreiding of netversterking	€ 103,24	€ 124,92	m
---	----------	----------	---

Meerprijs voor complexe gestuurde boring in netaanleg onder autoweg, bevaarbare waterloop, spoorweg of boring van meer dan 100m

Meerprijs complexe onderboring	€ 854,08	€ 1.033,44	m
--------------------------------	----------	------------	---

2. Aansluiting - nieuw

btw excl btw 21% incl per

Bevat:

- standaard ondergrondse aansluiting op het HS net
- standaard 2 x 3 x 10m aansluitkabel op privé domein + 2 x 3 x 5m kabel in de cabine
- verbindingsmoffen met net feeder
- eindmoffen of hoekstekkers voor verbinding kabel in de cellen
- schakelwerken op het distributienet
- telegesignaleerde kortsluitverklidders, kast voor sturing gemotoriseerde schakelaars van de cellen met netkabels

Aansluiting op HS-net	€ 6.597,72	€ 7.983,24	stuk
-----------------------	------------	------------	------

Supplementen (mits akkoord DNB)

Kabel t.e.m. 1 x 3 x 240 ² AluPRC excl. grondwerk	€ 54,51	€ 65,96	m
--	---------	---------	---

Kabel 1 x 3 x 400 ² AluPRC excl. grondwerk	€ 83,33	€ 100,83	m
---	---------	----------	---

Sleuf volle grond op privé	€ 28,37	€ 34,33	m
----------------------------	---------	---------	---

Sleuf met bedekking op privé (excl. speciale bestratingswerken, blauwe steen, sierbetegeling etc.)	€ 98,87	€ 119,63	m
--	---------	----------	---

Voor putten breder dan de sleuf te vermeerderen met:

Graafwerk + dempen op privé	€ 183,91	€ 222,53	m ³
-----------------------------	----------	----------	----------------

3. Meetinrichting - nieuw

btw excl btw 21% incl per

Werken klant of installateur

- Rugwand 25S60 en zekeringkastje te voorzien door klant

Bevat:

- meetmodule volgens vermogen incl. plaatsing en ijking meter

- eerste indienststellen meter

(Bij)plaatsen grootverbruiksmeterinrichting (GVM)	€ 1.034,21	€ 1.251,39	stuk
---	------------	------------	------

Supplementen

Voor productie: speciale meetmodule noodzakelijk, niet inbegrepen in de standaard meetopstelling

Telecontrolekast decentrale productie - hoog vermogen	€ 12.031,98	€ 14.558,70	stuk
---	-------------	-------------	------

Bijkomende productiemeting type Socomec op vraag klant	€ 1.170,32	€ 1.416,09	stuk
--	------------	------------	------

Bijkomende productiemeting type Sineax op vraag klant	€ 2.330,45	€ 2.819,84	stuk
---	------------	------------	------

WKK tellerkast TC 9 module max 9 kanalen (gas+elektr+impuls) excl meter	€ 2.108,88	€ 2.551,74	stuk
---	------------	------------	------

Meter t.l.v. klant (groenestroommeting, WKK-tellerkast of sub-meter MFLEX):

KVM (<=56 kVA) ten laste van klant	€ 453,31	€ 548,51	stuk
GVM (>56 en <=1000 kVA) ten laste van klant	€ 1.762,09	€ 2.132,13	stuk
GVM (>1 MVA en <=5 MVA) ten laste van klant	€ 1.859,30	€ 2.249,75	stuk
GVM (>5 MVA) ten laste van klant	€ 2.481,65	€ 3.002,80	stuk

Aanpassing

Verzwaren

Bij een verzwaring worden de noodzakelijke aanpassingen aan het net (>400m), de aansluiting en de meetopstelling aangerekend aan de aanvrager.

1. Nettoegang - aanpassing

btw excl btw 21% incl per

Vermogensvergoeding afname en injectie (aan te rekenen voor de vermogenstoename)

Zie nettoegang - nieuw

(**) Netversterking (enkel indien aansluitvermogen > 1 MVA)

Tot en met 1 MVA vervalt de tussenkomst voor eventuele netversterkingen: de componenten 'meerlengte netuitbreiding (>400m)' en 'meerprijs complexe onderboring' worden niet aangerekend.

Boven 1 MVA: zie nettoegang - nieuw

2. Aansluiting - aanpassing

btw excl btw 21% incl per

Interventie op aansluiting

Vrij- en terug normaal schakelen

Interventie op aansluiting

€ 797,21 € 964,62 forfait

Sanering of verplaatsing klantcabine: noodzakelijke materialen en werken aan te rekenen:

Eindmof binneninstallatie (3F)

€ 908,25 € 1.098,98 set 3

Verbindingsmof (3F)

€ 1.526,12 € 1.846,61 set 3

Kabel t.e.m. 1 x 3 x 240² AluPRC excl. grondwerk

€ 54,51 € 65,96 m

Kabel 1 x 3 x 400² AluPRC excl. grondwerk

€ 83,33 € 100,83 m

Sleuf volle grond op privé

€ 28,37 € 34,33 m

Sleuf met bedekking op privé (excl. speciale bestratingswerken, blauwe steen, sierbetegeling etc.)

€ 98,87 € 119,63 m

Voor putten breder dan de sleuf te vermeerderen met:

Graafwerk + dempen op privé

€ 183,91 € 222,53 m³

3. Meetinrichting - aanpassing

btw excl btw 21% incl per

Kleine interventie zonder materiaal

Interventie zonder aangerekende aanpassing aan de installatie met plaatsbezoek: buiten dienststelling, herindienststelling, verplaatsing voor technische interventie, herinstellen vermogensschakelaar, nutteloze verplaatsing, verv. cilinder cabineslot, testen/regelen ontkoppelbeveiliging, visuele controle van de meter, herinschakelen na uitschakeling minimumspanningspoel

Kleine interventie zonder materiaal, tijdens diensturen

€ 154,80 € 187,31 forfait

Kleine interventie zonder materiaal, buiten diensturen

€ 232,20 € 280,96 forfait

Interventie met materiaal

Interventie met aanpassing aan de installatie: vervangen zekeringen, vervangen meter door 4-kwadranten meting met A1-poort (indien meterborden herbruikbaar), telpulsen achteraf aangevraagd excl. event. metervervangng, spanningsregistratie

Interventie met materiaal

€ 417,82 € 505,56 forfait

Ijking (enkel te betalen indien meter goed blijkt)

Ijking elektriciteitsmeter op vraag van de klant incl. metervervangng

€ 2.799,84 € 3.387,81 meter

Ijking elektriciteitsmeter op vraag van de klant excl. metervervangng

€ 663,31 € 802,61 meter

4. Diensten - aanpassing

btw excl btw 21% incl per

Betalende diensten

Administratieve kosten

Meldingsplicht indienstname of relevante wijziging van productie-eenheid, energieopslagsysteem, laadpunt (Techn.Regl.Distr.Elek. Art. 2.2.45&2.2.53):

Administratiekost laattijdig melden indienstname of relevante wijziging (>3 maanden na keuringsdatum) € 95,44 € 115,48 dossier

Administratiekost REG-fraude € 236,40 buiten btw dossier

Administratiekost fraude lokale productie en energiediefstal € 1.030,76 € 1.247,22 dossier

+ de kosten voor het verbruik worden gerecupereerd aan het tarief voor de niet-beschermde gedropte klanten (www.creg.be). Het verbruik wordt aangerekend aan het geldende tarief van het kwartaal waarin de fraude werd vastgesteld, en dit voor de volledige periode. Voor het variabel gedeelte is het enkelvoudig klassieke meter tarief van toepassing.

+ alle bijkomende kosten worden doorgerekend aan de klant (zonder markup)

Overige diensten

Herstellkosten schade aan installaties DNB

bestekprijs(1)

In het kader van bestekprijzen (aanrekening per begonnen uur en per medewerker):

Prestaties per uur (per mw, tijdens diensturen)

€ 88,41 € 106,98 u

Prestaties per uur (per mw, buiten diensturen)

€ 132,63 € 160,48 u

Gratis diensten

Eerste indienststelling nieuw toegangspunt (nieuwe aansluiting)

Bij de plaatsing van een nieuwe, op afstand uitleesbare meetinrichting, worden meetgegevens afkomstig uit de meetinrichting op verzoek van de elektriciteitsdistributienetgebruiker kosteloos beschikbaar gemaakt ter hoogte van de meetinrichting

Wegname

1. Nettoegang - wegname

Niet van toepassing. Geen teruggave vermogensvergoeding.

2. Aansluiting - wegname

Wegname aansluiting exclusief meter(s). Dienstleiding wordt afgekoppeld van het net maar blijft in de grond liggen in geval van een ondergrondse aansluiting.

	btw excl	btw 21% incl	per
Definitief afkoppelen klantencabine	€ 3.715,73	€ 4.496,03	st
Definitief afkoppelen klantencabine zonder graafwerk/moffen	€ 425,26	€ 514,56	stuk

3. Meetinrichting - wegname

	btw excl	btw 21% incl	per
Wegname meetinrichting	€ 154,80	€ 187,31	meter

Overige werken op aanvraag van de netgebruiker of volgens noodzaak voor speciale toepassingen op aanvraag: bestekprijs (1)

(1) bestekprijs: de prijs die wordt bekomen op basis van de prijzen van de materialen en de prijzen en inschrijvingspercentages van de door Fluvius gecontracteerde onderaannemers, verhoogd met een markup van 20% voor investeringswerken en 35% voor exploitatiewerken.

De tarieven zijn forfaitair en inclusief uren en materialen, onder voorbehoud van de correcte voorbereiding van werken door de klant.

Alle eenheidsprijzen zijn in €. Een totale prijs zal aangerekend worden conform het BTW-regime van de contractant. Prijzen van toepassing vanaf 01/01/2025 voor alle netgebruikers. De bedragen zijn tussentijdse en verschaffen geen eigendomsrecht op openbare weg of aan installaties van de DNB. De prijzen zijn (tenzij anders vermeld) geldig voor uitvoering tijdens de normale werkuren (werkdagen 8-16u)

Bij plaatsing/vervanging van een digitale elektriciteitsmeter wordt indien mogelijk de bijbehorende gasmeter vervangen door een digitale meter (t.i.v. uw distributienetbeheerder).

Gebruikte afkorting: GVM=grootverbruiksmeterinrichting

Aansluiting Elektriciteit Klanten op 1-26 kV-post 2025



Fluvius Antwerpen, Fluvius Limburg, Fluvius West, Fluvius Imewo, Fluvius Kempen, Fluvius Halle-Vilvoorde, Fluvius Midden-Vlaanderen en Fluvius Zenne-Dijle

Item	Eenh.prijs btw excl	btw 21% incl	per
------	------------------------	--------------	-----

Algemene tarieven voor rechtstreeks aansluiting op een 1-26 kV-post

Toepassing: tarieven van toepassing voor afname en injectie.

Tarief bestaat uit componenten Nettoegang+Aansluiting+Meetinrichting+Studiekosten.

Het eenmalig forfaitair aansluittarief is van toepassing voor rechtstreekse aansluitingen op de 1-26 kV-post, conform de technische voorschriften van de distributienetbeheerder.

Nieuw

Toepassing: tarieven van toepassing voor afname en injectie.

Tarief bestaat uit componenten Nettoegang+Aansluiting+Meetinrichting+Studiekosten.

Werken klant of installateur

- Leveren en plaatsen klantcabine, zo dicht mogelijk bij de openbare weg (maximaal 10m)
- Alle graafwerken op privé domein, inclusief plaatsing van wachtbuizen, het maken van openingen voor muurdoorvoeringen etc.
- Alle installaties, uitrustingen in de klantencabine cfr. technische voorschriften C2/112 (zie www.synergid.be)

Opmerkingen

Beveiligingsinstellingen bepaald door de DNB (in overleg)

Niet inbegrepen

- telebediening cellen klantenzijde, telegesignaleerde kortsluitverklidders
- keuring klantencabine, in dienst stellen klanteninstallaties
- herstellen op privé van speciale bestratingswerken, blauwe steen, sierbetegeling etc

1. Nettoegang - nieuw

Vermogensvergoeding is het solidariseren van de kosten voor gratis netuitbreiding/netversterking(*)(**)

Vermogenrecht wordt niet opnieuw aangerekend bij heraansluiten op zelfde locatie binnen 2 jaar na wegname

Vermogensvergoeding afname en injectie (met een minimum van 5000kVA)

	€	btw excl	€	btw 21% incl	per
Vermogenrecht (schijf t.e.m. 8 MVA) excl. cellen specifiek voor de klant	€	14,24	€	17,23	kVA
Vermogenrecht (schijf van 8 t.e.m. 10 MVA) excl. cellen specifiek voor de klant	€	12,81	€	15,50	kVA
Vermogenrecht (schijf van 10 t.e.m. 16 MVA) excl. cellen specifiek voor de klant	€	9,97	€	12,06	kVA
Vermogenrecht (schijf boven 16 MVA) excl. cellen specifiek voor de klant	€	8,54	€	10,33	kVA

(*)Netuitbreiding of netversterking tussen klant en de post waarop deze is aangesloten

De eerste 400 m op openbare domein tussen klant en de post waarop is deze aangesloten, zijn gratis (volgens traject bepaald door DNB).

Complexe boring niet inbegrepen. Beperking aansluitingskosten voor decentrale productie: zie Energiebesluit art. 6.4.13

Meerlengte net boven de 400m netuitbreiding of netversterking: combinatie van leidingen en sleufwerk.

Leidingen:

Kabel 1 x 3 x 240 ² AluPRC excl. grondwerk	€	65,27	€	78,98	m
Kabel 1 x 3 x 400 ² AluPRC excl. grondwerk	€	83,33	€	100,83	m
Kabel 1 x 3 x 630 ² AluPRC excl. grondwerk	€	103,60	€	125,36	m
Wachtbuis met telesignalisatie excl. grondwerk	€	44,89	€	54,32	m

Sleufwerk:

Sleuf voor 1 of 2 kabels/WB openb.domein	€	66,14	€	80,03	m
Meerprijs sleuf per bijkomende kabel/WB openb.domein	€	9,85	€	11,92	m
of complexe gestuurde boring in netaanleg onder autoweg, bevaarbare waterloop, spoorweg of boring van meer dan 100m	€	939,96	€	1.137,35	m

2. Aansluiting - nieuw

Bevat:

- telesignalisatie, cellen transfostation, aan te rekenen per kabel (3F)
- standaard 10m aansluitkabel (3F) op privé domein + 5m kabel (3F) in de cabine
- verbindingsmoffen en eindmoffen in klantencabine aan te rekenen per kabel
- differentieelbeveiliging (zend + ontvangst diff.) afzonderlijk aan te rekenen per kabel
- bekabeling, testen en indienstname van cellen, netten en differentieelbeveiliging

Aansluiting klantencabine (per kabel) excl diff

	btw excl	btw 21% incl	per
Aansluiting klantencabine (per kabel) excl diff	€ 6.928,27	€ 8.383,21	kabel
Diff. Beveiliging incl. hulpkast, bekabeling, testen en afregelen (per kabel)	€ 12.415,79	€ 15.023,11	kabel
Klanten rechtstreeks aan te sluiten op transformatiestation (per vertrekcel richting klant):			
TS cel incl.lo, telebediening, kablring excl diff	€ 78.150,68	€ 94.562,32	cel

Supplementen (mits akkoord DNB)

Kabel 1 x 3 x 240² AluPRC excl. grondwerk

Kabel 1 x 3 x 400² AluPRC excl. grondwerk

Kabel 1 x 3 x 630² AluPRC excl. grondwerk

Wachtbuis met telesignalisatie excl. grondwerk

Kabel 1 x 3 x 240 ² AluPRC excl. grondwerk	€ 65,27	€ 78,98	m
Kabel 1 x 3 x 400 ² AluPRC excl. grondwerk	€ 83,33	€ 100,83	m
Kabel 1 x 3 x 630 ² AluPRC excl. grondwerk	€ 103,60	€ 125,36	m
Wachtbuis met telesignalisatie excl. grondwerk	€ 44,89	€ 54,32	m

Sleuf volle grond op privé

Sleuf met bedekking op privé (excl. speciale bestratingswerken, blauwe steen, sierbetegeling etc.)

Voor putten breder dan de sleuf te vermeerderen met:

Graafwerk + dempen op privé

Sleuf volle grond op privé	€ 28,37	€ 34,33	m
Sleuf met bedekking op privé (excl. speciale bestratingswerken, blauwe steen, sierbetegeling etc.)	€ 98,87	€ 119,63	m
Voor putten breder dan de sleuf te vermeerderen met:			
Graafwerk + dempen op privé	€ 183,91	€ 222,53	m ³

3. Meetinrichting - nieuw

Meter opgesteld in 1-26 kV-post:

Meetopstelling (per cel)

Supplementen

Voor productie: speciale meetmodule noodzakelijk, niet inbegrepen in de standaard meetopstelling

Telecontrolekast decentrale productie - hoog vermogen

Dec prod.>= 10 MVA : oplevering - checkup en monitoring werkingpunten

Bijkomende productiemeting type Socomec op vraag klant

Bijkomende productiemeting type Sineax op vraag klant

WKK tellerkast TC 9 module max 9 kanalen (gas+elektr+impuls) excl meter

Meter t.l.v. klant (groenestroommeting, WKK-tellerkast of sub-meter MFLEX) :

KVM (<=56 kVA) ten laste van klant

GVM (>56 en <=1000 kVA) ten laste van klant

GVM (>1 MVA en <=5 MVA) ten laste van klant

GVM (>5 MVA) ten laste van klant

	btw excl	btw 21% incl	per
Meter opgesteld in 1-26 kV-post:			
Meetopstelling (per cel)	€ 4.230,69	€ 5.119,13	st
Supplementen			
Voor productie: speciale meetmodule noodzakelijk, niet inbegrepen in de standaard meetopstelling			
Telecontrolekast decentrale productie - hoog vermogen	€ 12.031,98	€ 14.558,70	stuk
Dec prod.>= 10 MVA : oplevering - checkup en monitoring werkingpunten	€ 5.998,34	€ 7.257,99	stuk
Bijkomende productiemeting type Socomec op vraag klant	€ 1.170,32	€ 1.416,09	stuk
Bijkomende productiemeting type Sineax op vraag klant	€ 2.330,45	€ 2.819,84	stuk
WKK tellerkast TC 9 module max 9 kanalen (gas+elektr+impuls) excl meter	€ 2.108,88	€ 2.551,74	stuk
Meter t.l.v. klant (groenestroommeting, WKK-tellerkast of sub-meter MFLEX) :			
KVM (<=56 kVA) ten laste van klant	€ 453,31	€ 548,51	stuk
GVM (>56 en <=1000 kVA) ten laste van klant	€ 1.762,09	€ 2.132,13	stuk
GVM (>1 MVA en <=5 MVA) ten laste van klant	€ 1.859,30	€ 2.249,75	stuk
GVM (>5 MVA) ten laste van klant	€ 2.481,65	€ 3.002,80	stuk

Aanpassing

Verzwarigen

Bij een verzwaring worden de noodzakelijke aanpassingen aan het net (>400m), de aansluiting en de meetopstelling aangerekend aan de aanvrager.

1. Nettoegang - aanpassing

btw excl btw 21% incl per

Vermogensvergoeding afname en injectie (aan te rekenen voor de vermogenstoename)

Zie nettoegang - nieuw

(**) Netversterking

Zie nettoegang - nieuw

Netverplaatsingen

Zie nettoegang - nieuw, geen gratis lengte van toepassing

2. Aansluiting - aanpassing

Interventie op aansluiting

Vrij- en terug normaal schakelen

Interventie op aansluiting

	btw excl	btw 21% incl	per
Interventie op aansluiting	€ 797,21	€ 964,62	forfait
Sanering of verplaatsing klantcabine: noodzakelijke materialen en werken aan te rekenen			
Eindmof binneninstallatie (3F)	€ 908,25	€ 1.098,98	set 3
Verbindingsmof (3F)	€ 1.526,12	€ 1.846,61	set 3
Kabel 1 x 3 x 240 ² AluPRC excl. grondwerk	€ 65,27	€ 78,98	m
Kabel 1 x 3 x 400 ² AluPRC excl. grondwerk	€ 83,33	€ 100,83	m
Kabel 1 x 3 x 630 ² AluPRC excl. grondwerk	€ 103,60	€ 125,36	m
Wachtbuis met telesignalisatie excl. grondwerk	€ 44,89	€ 54,32	m
Sleuf volle grond op privé	€ 28,37	€ 34,33	m
Sleuf met bedekking op privé (excl. speciale bestratingswerken, blauwe steen, sierbetegeling etc.)	€ 98,87	€ 119,63	m
Voor putten breder dan de sleuf te vermeerderen met:			
Graafwerk + dempen op privé	€ 183,91	€ 222,53	m ³

3. Meetinrichting - aanpassing

Kleine interventie zonder materiaal

Interventie zonder aangerekende aanpassing aan de installatie met plaatsbezoek: buiten dienststelling, herindienststelling, verplaatsing voor technische interventie, herstellen vermogensschakelaar, nutteloze verplaatsing, verv. cilinder cabineslot, buiten spanning plaatsen cabine (geheel of gedeeltelijk), openen cellen, testen/regelen ontkoppelbeveiliging, lokalisatie kabels

Kleine interventie zonder materiaal, tijdens diensturen

	btw excl	btw 21% incl	per
Kleine interventie zonder materiaal, tijdens diensturen	€ 154,80	€ 187,31	forfait
Kleine interventie zonder materiaal, buiten diensturen	€ 232,21	€ 280,97	forfait

Interventie met materiaal

Interventie met aanpassing aan de installatie:

telpulsen op uitgang 1-26 kV-post achteraf aangevraagd excl. event. metervervanging

Interventie met materiaal

Interventie met materiaal	€ 531,52	€ 643,14	forfait
---------------------------	----------	----------	---------

Ijking (per meter, enkel te betalen indien meter goed blijkt)

Ijking elektriciteitsmeter op vraag van de klant incl. metervervanging (per meter)

Ijking elektriciteitsmeter op vraag van de klant incl. metervervanging (per meter)	€ 5.048,83	€ 6.109,08	meter
--	------------	------------	-------

Ijking elektriciteitsmeter op vraag van de klant excl. metervervanging (per meter)

Ijking elektriciteitsmeter op vraag van de klant excl. metervervanging (per meter)	€ 663,31	€ 802,61	meter
--	----------	----------	-------

4. Diensten - aanpassing

btw excl btw 21% incl per

Betalende diensten

Administratieve kosten

Meldingsplicht indienstname of relevante wijziging van productie-eenheid, energieopslagsysteem, laadpunt (Techn.Regl.Distr.Elek. Art. 2.2.45&2.2.53):

Administratiekost laattijdig melden indienstname of relevante wijziging (>3 maanden na keuringsdatum) € 95,44 € 115,48 dossier

Administratiekost REG-fraude € 236,40 buiten btw dossier

Administratiekost fraude lokale productie en energiediefstal € 1.030,76 € 1.247,22 dossier

+ de kosten voor het verbruik worden gerecupereerd aan het tarief voor de niet-beschermden gedropte klanten (www.creg.be). Het verbruik wordt aangerekend aan het geldende tarief van het kwartaal waarin de fraude werd vastgesteld, en dit voor de volledige periode. Voor het variabel gedeelte is het enkelvoudig klassieke meter tarief van toepassing.

+ alle bijkomende kosten worden doorgerekend aan de klant (zonder markup)

Overige diensten

Herstellkosten schade aan installaties DNB

bestekprijs(1)

In het kader van bestekprijzen (aanrekening per begonnen uur en per medewerker):

Prestaties per uur (per mw, tijdens diensturen)

Prestaties per uur (per mw, tijdens diensturen)	€ 88,41	€ 106,98	u
---	---------	----------	---

Prestaties per uur (per mw, buiten diensturen)

Prestaties per uur (per mw, buiten diensturen)	€ 132,63	€ 160,48	u
--	----------	----------	---

Gratis diensten

Bij de plaatsing van een nieuwe, op afstand uitleesbare meetinrichting, worden meetgegevens afkomstig uit de meetinrichting op verzoek van de elektriciteitsdistributienetgebruiker kosteloos beschikbaar gemaakt ter hoogte van de meetinrichting

Wegname

1. Nettoegang - wegname

Niet van toepassing. Geen teruggave vermogensvergoeding.

2. Aansluiting - wegname

Wegname aansluiting exclusief meter(s). Dienstleiding wordt afgekoppeld van het net maar blijft in de grond liggen.

Per kabel (3F):

Definitief afkoppelen aansluiting

	btw excl	btw 21% incl	per
Definitief afkoppelen aansluiting	€ 2.160,75	€ 2.614,51	kabel

3. Meetinrichting - wegname

Per meter:

Wegname meetinrichting

	btw excl	btw 21% incl	per
Wegname meetinrichting	€ 154,80	€ 187,31	meter

Overige werken op aanvraag van de netgebruiker of volgens noodzaak voor speciale toepassingen op aanvraag: bestekprijs (1)

(1) bestekprijs: de prijs die wordt bekomen op basis van de prijzen van de materialen en de prijzen en inschrijvingspercentages van de door Fluvius gecontracteerde onderaannemers, verhoogd met een markup van 20% voor investeringswerken en 35% voor exploitatiewerken.

De tarieven zijn forfaitair en inclusief uren en materialen, onder voorbehoud van de correcte voorbereiding van werken door de klant.

Alle eenheidsprijzen zijn in €. Een totale prijs zal aangerekend worden conform het BTW-regime van de contractant. Prijzen van toepassing vanaf 01/01/2025 voor alle netgebruikers. De bedragen zijn tussenkomsten en verschaffen geen eigendomsrecht op openbare weg of aan installaties van de DNB. De prijzen zijn (tenzij anders vermeld) geldig voor uitvoering tijdens de normale werkuren (werkdagen 8-16u)

Gebuurde afkorting: GVM=grootverbruiksmeterinrichting, TS=transformatiestation

Aansluiting Elektriciteit Klanten op 26-36 kV-net 2025



Fluvius Antwerpen, Fluvius Limburg, Fluvius West, Fluvius Imewo, Fluvius Kempen, Fluvius Halle-Vilvoorde, Fluvius Midden-Vlaanderen en Fluvius Zenne-Dijle

Item	Eenh.prijs btw excl	btw 21% incl	per
------	------------------------	--------------	-----

Algemene tarieven ingeluste aansluiting op het distributienet Elektriciteit HS 26-36 kV

Toepassing: tarieven van toepassing voor afname en injectie.

Tarief bestaat uit componenten Nettoegang+Aansluiting+Meetinrichting+Studiekosten.

Het eenmalig forfaitair aansluittarief is van toepassing voor standaard aansluitingen in hoogspanning van het type 26-36 kV, conform de technische voorschriften van de distributienetbeheerder.

Nieuw

Toepassing: tarieven van toepassing voor afname en injectie.

Tarief bestaat uit componenten Nettoegang+Aansluiting+Meetinrichting+Studiekosten.

Werken klant of installateur

- Leveren en plaatsen klantcabine, zo dicht mogelijk bij de openbare weg (maximaal 10m)

- Alle graafwerken op privé domein, inclusief plaatsing van wachtbuizen, het maken van openingen voor muurdoorvoeringen etc.

- Alle installaties, uitrustingen in de klantencabine cfr. technische voorschriften C2/112 (zie www.synergrid.be)

Opmerkingen

Beveiligingsinstellingen bepaald door de DNB (in overleg)

Niet inbegrepen

- telebediening cellen kantenzijde (meetcel, transfoel)

- keuring klantencabine, in dienst stellen klanteninstallaties

- herstellen op privé van speciale bestratingswerken, blauwe steen, sierbetegeling etc

1. Nettoegang - nieuw

btw excl btw 21% incl per

Vermogensvergoeding is het solidariseren van de kosten voor gratis netuitbreiding/netversterking(*)(**)

Vermogenrecht wordt niet opnieuw aangerekend bij heraansluiten op zelfde locatie binnen 2 jaar na wegname

Vermogensvergoeding afname en injectie (met een minimum van 1MVA)

Vermogenrecht 26-36 kV-net (incl. TS-cellen)	€	19,86	€	24,03	kVA
--	---	-------	---	-------	-----

(*) Netuitbreiding of netversterking

De eerste 400 m net op openbare domein zijn gratis (volgens traject bepaald door DNB). Complexe boring niet inbegrepen.

Beperking aansluitingskosten voor decentrale productie: zie Energiebesluit art. 6.4.13

Meerlengte net boven de 400m netuitbreiding of netversterking (incl. sleuf of standaardboring):

Meerlengte (>400m) netuitbreiding of netversterking	€	235,34	€	284,76	m
---	---	--------	---	--------	---

Meerprijs voor complexe gestuurde boring in netaanleg onder autoweg, bevaarbare waterloop, spoorweg of boring van meer dan 100m

Meerprijs complexe onderboring	€	854,08	€	1.033,44	m
--------------------------------	---	--------	---	----------	---

2. Aansluiting - nieuw

btw excl btw 21% incl per

Bevat:

- standaard ondergrondse aansluiting op het HS net

- standaard 2 x 3 x 10m aansluitkabel op privé domein + 2 x 3 x 5m kabel in de cabine

- verbindingsmoffen met net feeder

- eindmoffen of hoekstekkers voor verbinding kabel in de cellen

- schakelwerken op het distributienet

- telegesignaleerde kortsluitverklidders, kast voor sturing gemotoriseerde schakelaars van de cellen met netkabels

Aansluiting op HS-net 26-36 kV	€	16.081,20	€	19.458,25	stuk
--------------------------------	---	-----------	---	-----------	------

Supplementen (mits akkoord DNB)

Kabel 1 x 3 x 400 ² AluPRC excl. grondwerk	€	97,55	€	118,04	m
---	---	-------	---	--------	---

Kabel 1 x 3 x 630 ² AluPRC excl. grondwerk	€	116,42	€	140,87	m
---	---	--------	---	--------	---

Sleuf volle grond op privé	€	28,37	€	34,33	m
----------------------------	---	-------	---	-------	---

Sleuf met bedekking op privé (excl. speciale bestratingswerken, blauwe steen, sierbetegeling etc.)	€	98,87	€	119,63	m
--	---	-------	---	--------	---

Voor putten breder dan de sleuf te vermeerderen met:

Graafwerk + dempen op privé	€	183,91	€	222,53	m ³
-----------------------------	---	--------	---	--------	----------------

3. Meetinrichting - nieuw

Werken klant of installateur

- Rugwand 25S60 en zekeringkastje te voorzien door klant

Bevat:

- meetmodule volgens vermogen incl. plaatsing en ijking meter

- eerste indienststellen meter

(Bij)plaatsen grootverbruiksmeterinrichting 26-36 kV (GVM)

btw excl btw 21% incl per

Supplementen

Teleconrolekast decentrale productie - hoog vermogen

Bijkomende productiemeting type Socomec op vraag klant

Bijkomende productiemeting type Sineax op vraag klant

WKK tellerkast TC 9 module max 9 kanalen (gas+elektr+impuls) excl meter

Meter t.l.v. klant (groenestroommeting, WKK-tellerkast of sub-meter MFLEX):

KVM (<=56 kVA) ten laste van klant

GVM (>56 en <=1000 kVA) ten laste van klant

GVM (>1 MVA en <=5 MVA) ten laste van klant

GVM (>5 MVA) ten laste van klant

€	1.034,21	€	1.251,39	stuk
€	12.031,98	€	14.558,70	stuk
€	1.170,32	€	1.416,09	stuk
€	2.330,45	€	2.819,84	stuk
€	2.108,88	€	2.551,74	stuk
€	453,31	€	548,51	stuk
€	1.762,09	€	2.132,13	stuk
€	1.859,30	€	2.249,75	stuk
€	2.481,65	€	3.002,80	stuk

Aanpassing

Verzwarigen

Bij een verzwaring worden de noodzakelijke aanpassingen aan het net (>400m), de aansluiting en de meetopstelling aangerekend aan de aanvrager.

1. Nettoegang - aanpassing

btw excl btw 21% incl per

Vermogensvergoeding afname en injectie (aan te rekenen voor de vermogenstoename)

Zie nettoegang - nieuw

(**) Netversterking

Zie nettoegang - nieuw

2. Aansluiting - aanpassing

btw excl btw 21% incl per

Interventie op aansluiting

Vrij- en terug normaal schakelen

Interventie op aansluiting

Sanering of verplaatsing klantcabine: noodzakelijke materialen en werken aan te rekenen

Eindmof binneninstallatie (3F)

Verbindingsmof (3F)

Kabel 1 x 3 x 400² AluPRC excl. grondwerk

Kabel 1 x 3 x 630² AluPRC excl. grondwerk

Sleuf volle grond op privé

Sleuf met bedekking op privé (excl. speciale bestratingswerken, blauwe steen, sierbetegeling etc.)

Voor putten breder dan de sleuf te vermeerderen met:

Graafwerk + dempen op privé

€	797,21	€	964,62	forfait
€	2.403,77	€	2.908,56	set 3
€	3.996,36	€	4.835,60	set 3
€	97,55	€	118,04	m
€	116,42	€	140,87	m
€	28,37	€	34,33	m
€	98,87	€	119,63	m
€	183,91	€	222,53	m ³

3. Meetinrichting - aanpassing

btw excl btw 21% incl per

Kleine interventie zonder materiaal

Interventie zonder aangerekende aanpassing aan de installatie met plaatsbezoek: buiten dienststelling, herindienststelling,

verplaatsing voor technische interventie, herstellen vermogensschakelaar, nutteloze verplaatsing, verv. cilinder cabineslot,

testen/regelen ontkoppelbeveiliging, visuele controle van de meter, herinschakelen na uitschakeling minimumspanningspoel

Kleine interventie zonder materiaal, tijdens diensturen

Kleine interventie zonder materiaal, buiten diensturen

€	154,80	€	187,31	forfait
€	232,20	€	280,96	forfait

Interventie met materiaal

Interventie met aanpassing aan de installatie: vervangen zekeringen, vervangen meter door 4-kwadranten meting met A1-poort (indien

meterborden herbruikbaar), telpulsen achteraf aangevraagd excl. event. metervervangings, spanningsregistratie

Interventie met materiaal

€	417,82	€	505,56	forfait
---	--------	---	--------	---------

Ijking (enkel te betalen indien meter goed blijkt)

Ijking elektriciteitsmeter op vraag van de klant incl. metervervangings

Ijking elektriciteitsmeter op vraag van de klant excl. metervervangings

€	2.799,84	€	3.387,81	meter
€	663,31	€	802,61	meter

4. Diensten - aanpassing

btw excl btw 21% incl per

Betalende diensten

Administratieve kosten

Meldingsplicht indienstname of relevante wijziging van productie-eenheid, energieopslagsysteem, laadpunt (Techn.Regl.Distr.Elek. Art. 2.2.45&2.2.53):

Administratiekost laattijdig melden indienstname of relevante wijziging (>3 maanden na keuringsdatum) € 95,44 € 115,48 dossier

Administratiekost REG-fraude € 236,40 buiten btw dossier

Administratiekost fraude lokale productie en energiediefstal € 1.030,76 € 1.247,22 dossier

+ de kosten voor het verbruik worden gerecupereerd aan het tarief voor de niet-beschermde gedropte klanten (www.creg.be). Het verbruik wordt aangerekend aan het geldende tarief van het kwartaal waarin de fraude werd vastgesteld, en dit voor de volledige periode. Voor het variabel gedeelte is het enkelvoudig klassieke meter tarief van toepassing.

+ alle bijkomende kosten worden doorgerekend aan de klant (zonder markup)

Overige diensten

Herstelkost schade aan installaties DNB

bestekprijs(*)

In het kader van bestekprijzen (aanrekening per begonnen uur en per medewerker):

Prestaties per uur (per mw, tijdens diensturen) € 88,41 € 106,98 u

Prestaties per uur (per mw, buiten diensturen) € 132,63 € 160,48 u

Gratis diensten

Eerste indienststelling nieuw toegangspunt (nieuwe aansluiting)

Bij de plaatsing van een nieuwe, op afstand uitleesbare meetinrichting, worden meetgegevens afkomstig uit de meetinrichting op verzoek van de elektriciteitsdistributienetgebruiker kosteloos beschikbaar gemaakt ter hoogte van de meetinrichting

Wegname

1. Nettoegang - wegname

Niet van toepassing. Geen teruggave vermogensvergoeding.

2. Aansluiting - wegname

Wegname aansluiting exclusief meter(s). Dienstleiding wordt afgekoppeld van het net maar blijft in de grond liggen in geval van een ondergrondse aansluiting.

Definitief afkoppelen klantencabine € 11.081,12 € 13.408,16 st

3. Meetinrichting - wegname

Wegname meetinrichting € 154,80 € 187,31 meter

Overige werken op aanvraag van de netgebruiker of volgens noodzaak voor speciale toepassingen op aanvraag: bestekprijs (*)

(*) bestekprijs: de prijs die wordt bekomen op basis van de prijzen van de materialen en de prijzen en inschrijvingspercentages van de door Fluvius gecontracteerde onderaannemers, verhoogd met een markup van 20% voor investeringswerken en 35% voor exploitatiewerken.

De tarieven zijn forfaitair en inclusief uren en materialen, onder voorbehoud van de correcte voorbereiding van werken door de klant.

Alle eenheidsprijzen zijn in €. Een totale prijs zal aangerekend worden conform het BTW-regime van de contractant. Prijzen van toepassing vanaf 01/01/2025 voor alle netgebruikers. De bedragen zijn tussenkomsten en verschaffen geen eigendomsrecht op openbare weg of aan installaties van de DNB. De prijzen zijn (tenzij anders vermeld) geldig voor uitvoering tijdens de normale werkuren (werkdagen 8-16u)

Bij plaatsing/vervangng van een digitale elektriciteitsmeter wordt indien mogelijk de bijbehorende gasmeter vervangen door een digitale meter (t.l.v. uw distributienetbeheerder).

Gebruikte afkorting: GVM=grootverbruiksmeterinrichting

Aansluiting Elektriciteit Klanten op 26-36 kV-post 2025



Fluvius Antwerpen, Fluvius Limburg, Fluvius West, Fluvius Imewo, Fluvius Kempen, Fluvius Halle-Vilvoorde, Fluvius Midden-Vlaanderen en Fluvius Zenne-Dijle

Item	Eenh.prijs btw excl	btw 21% incl	per
------	------------------------	--------------	-----

Algemene tarieven voor rechtstreeks aansluiting op een 26-36 kV-post

Toepassing: tarieven van toepassing voor afname en injectie.

Tarief bestaat uit componenten Nettoegang+Aansluiting+Meetinrichting+Studiekosten.

Het eenmalig forfaitair aansluittarief is van toepassing voor rechtstreekse aansluitingen op de 26-36 kV-post, conform de technische voorschriften van de distributienetbeheerder.

Nieuw

Toepassing: tarieven van toepassing voor afname en injectie.

Tarief bestaat uit componenten Nettoegang+Aansluiting+Meetinrichting+Studiekosten.

Werken klant of installateur

- Leveren en plaatsen klantcabine, zo dicht mogelijk bij de openbare weg (maximaal 10m)

- Alle graafwerken op privé domein, inclusief plaatsing van wachtbuizen, het maken van openingen voor muurdoorvoeringen etc.

- Alle installaties, uitrustingen in de klantcabine cfr. technische voorschriften C2/112 (zie www.synergriid.be)

Opmerkingen

Beveiligingsinstellingen bepaald door de DNB (in overleg)

Niet inbegrepen

- telebediening cellen klantzijde, telegesignaleerde kortsluitverklidders

- keuring klantcabine, in dienst stellen klanteninstallaties

- herstellen op privé van speciale bestratingswerken, blauwe steen, sierbetegeling etc

1. Nettoegang - nieuw

Vermogensvergoeding is het solidariseren van de kosten voor gratis netuitbreiding/netversterking(*)(**)

Vermogenrecht wordt niet opnieuw aangerekend bij heraansluiten op zelfde locatie binnen 2 jaar na wegname

Vermogensvergoeding afname en injectie (met een minimum van 5000kVA)

	€	btw excl	€	btw 21% incl	per
Vermogenrecht (excl. TS-cellen specifiek voor de klant)	€	7,48	€	9,05	kVA

(*)Netuitbreiding of netversterking

De eerste 400 m net op openbare domein tussen klant en de post waarop deze is aangesloten, zijn gratis (volgens traject bepaald door DNB). Complexe boring niet inbegrepen.

Beperking aansluitingskosten voor decentrale productie: zie Energiebesluit art. 6.4.13

Meerlengte net boven de 400m netuitbreiding of netversterking: combinatie van leidingen en sleufwerk.

Leidingen:

Kabel 1 x 3 x 400² AluPRC excl. grondwerk	€	97,55	€	118,04	m
---	---	-------	---	--------	---

Kabel 1 x 3 x 630² AluPRC excl. grondwerk	€	116,42	€	140,87	m
---	---	--------	---	--------	---

Wachtbuis met telesignalisatie excl. grondwerk	€	44,89	€	54,32	m
--	---	-------	---	-------	---

Sleufwerk:

Sleuf voor 1 of 2 kabels/WB openb.domein	€	99,04	€	119,84	m
--	---	-------	---	--------	---

Meerprijs sleuf per bijkomende kabel/WB openb.domein	€	9,86	€	11,93	m
--	---	------	---	-------	---

of complexe gestuurde boring in netaanleg onder autoweg, bevaarbare waterloop, spoorweg of boring van meer dan 100m

Complexe onderboring	€	939,96	€	1.137,35	m
----------------------	---	--------	---	----------	---

2. Aansluiting - nieuw

Bevat:

- telesignalisatie, cellen transfostation, aan te rekenen per kabel (3F)

- standaard 10m aansluitkabel (3F) op privé domein + 5m kabel (3F) in de cabine

- verbindingsmoffen en eindmoffen in klantcabine aan te rekenen per kabel

- differentieelbeveiliging (zend + ontvangst diff.) afzonderlijk aan te rekenen per kabel

- bekabeling, testen en indienstname van cellen, netten en differentieelbeveiliging

TS cel 26-36 kV met overstroom beveiliging incl.lo , telebediening,cablering (per cel) excl diff	€	134.324,96	€	162.533,20	cel
--	---	------------	---	------------	-----

Aansluiting klantcabine (per kabel) excl diff	€	8.040,59	€	9.729,11	kabel
---	---	----------	---	----------	-------

Diff. Beveiliging incl. hulpkast, bekabeling, testen en afregelen (per kabel)	€	12.415,79	€	15.023,11	kabel
---	---	-----------	---	-----------	-------

Supplementen (mits akkoord DNB)

Kabel 1 x 3 x 400² AluPRC excl. grondwerk	€	97,55	€	118,04	m
---	---	-------	---	--------	---

Kabel 1 x 3 x 630² AluPRC excl. grondwerk	€	116,42	€	140,87	m
---	---	--------	---	--------	---

Wachtbuis met telesignalisatie excl. grondwerk	€	44,89	€	54,32	m
--	---	-------	---	-------	---

Sleuf volle grond op privé	€	28,37	€	34,33	m
----------------------------	---	-------	---	-------	---

Sleuf met bedekking op privé (excl. speciale bestratingswerken, blauwe steen, sierbetegeling etc.)	€	98,87	€	119,63	m
--	---	-------	---	--------	---

Voor putten breder dan de sleuf te vermeerderen met:

Graafwerk + dempen op privé	€	183,91	€	222,53	m³
-----------------------------	---	--------	---	--------	----

3. Meetinrichting - nieuw	btw excl	btw 21% incl	per
Meter opgesteld op TS:			
Meetopstelling (per cel in TS)	€ 4.230,69	€ 5.119,13	st
Supplementen			
<i>Voor productie: speciale meetmodule noodzakelijk, niet inbegrepen in de standaard meetopstelling</i>			
Telecontrolekast decentrale productie - hoog vermogen	€ 12.031,98	€ 14.558,70	stuk
Dec prod.>= 10 MVA : oplevering - checkup en monitoring werkingpunten	€ 5.998,34	€ 7.257,99	stuk
Bijkomende productiemeting type Socomec op vraag klant	€ 1.170,32	€ 1.416,09	stuk
Bijkomende productiemeting type Sineax op vraag klant	€ 2.330,45	€ 2.819,84	stuk
WKK tellerkast TC 9 module max 9 kanalen (gas+elektr+impuls) excl meter	€ 2.108,88	€ 2.551,74	stuk
Meter t.l.v. klant (groenestroommeting, WKK-tellerkast of sub-meter MFLEX) :			
KVM (<=56 kVA) ten laste van klant	€ 453,31	€ 548,51	stuk
GVM (>56 en <=1000 kVA) ten laste van klant	€ 1.762,09	€ 2.132,13	stuk
GVM (>1 MVA en <=5 MVA) ten laste van klant	€ 1.859,30	€ 2.249,75	stuk
GVM (>5 MVA) ten laste van klant	€ 2.481,65	€ 3.002,80	stuk

Aanpassing

Verzwarigen

Bij een verzwaring worden de noodzakelijke aanpassingen aan het net (>400m), de aansluiting en de meetopstelling aangerekend aan de aanvrager.

1. Nettoegang - aanpassing

btw excl **btw 21% incl** **per**

Vermogensvergoeding afname en injectie (aan te rekenen voor de vermogenstoename)

Zie nettoegang - nieuw

(**)Netversterking

Zie nettoegang - nieuw

Netverplaatsingen

Zie nettoegang - nieuw, geen gratis lengte van toepassing

2. Aansluiting - aanpassing

btw excl **btw 21% incl** **per**

Interventie op aansluiting

Vrij- en terug normaal schakelen

Interventie op aansluiting

€ 797,21 € 964,62 forfait

Sanering of verplaatsing klantcabine: noodzakelijke materialen en werken aan te rekenen

Eindmof binneninstallatie (3F)

€ 2.403,77 € 2.908,56 set 3

Verbindingsmof (3F)

€ 3.996,36 € 4.835,60 set 3

Kabel 1 x 3 x 400² AluPRC excl. grondwerk

€ 97,55 € 118,04 m

Kabel 1 x 3 x 630² AluPRC excl. grondwerk

€ 116,42 € 140,87 m

Wachtbuis met telesignalisatie excl. grondwerk

€ 44,89 € 54,32 m

Sleuf volle grond op privé

€ 28,37 € 34,33 m

Sleuf met bedekking op privé (excl. speciale bestratingswerken, blauwe steen, sierbetegeling etc.)

€ 98,87 € 119,63 m

Voor putten breder dan de sleuf te vermeerderen met:

Graafwerk + dempen op privé

€ 183,91 € 222,53 m³

3. Meetinrichting - aanpassing

btw excl **btw 21% incl** **per**

Kleine interventie zonder materiaal

Interventie zonder aangerekende aanpassing aan de installatie met plaatsbezoek: buiten dienststelling, herindienststelling, verplaatsing voor technische interventie, herstellen vermogensschakelaar, nutteloze verplaatsing, verv. cilinder cabineslot, buiten spanning plaatsen cabine (geheel of gedeeltelijk), openen cellen, testen/regelen ontkoppelbeveiliging, lokalisatie kabels

Kleine interventie zonder materiaal, tijdens diensturen

€ 154,80 € 187,31 forfait

Kleine interventie zonder materiaal, buiten diensturen

€ 232,20 € 280,96 forfait

Interventie met materiaal

Interventie met aanpassing aan de installatie:

telpulsen op uitgang TS achteraf aangevraagd excl. event. metervervanging

Interventie met materiaal

€ 417,82 € 505,56 forfait

Ijking (per meter, enkel te betalen indien meter goed blijkt)

Ijking elektriciteitsmeter op vraag van de klant incl. metervervanging (per meter)

€ 5.048,83 € 6.109,08 meter

Ijking elektriciteitsmeter op vraag van de klant excl. metervervanging (per meter)

€ 663,31 € 802,61 meter

4. Diensten - aanpassing

btw excl btw 21% incl per

Betalende diensten

Administratieve kosten

Meldingsplicht indienstname of relevante wijziging van productie-eenheid, energieopslagsysteem, laadpunt (Techn.Regl.Distr.Elek. Art. 2.2.45&2.2.53):

Administratiekost laattijdig melden indienstname of relevante wijziging (>3 maanden na keuringsdatum) € 95,44 € 115,48 dossier

Administratiekost REG-fraude € 236,40 buiten btw dossier

Administratiekost fraude lokale productie en energiediefstal € 1.030,76 € 1.247,22 dossier

+ de kosten voor het verbruik worden gerecupereerd aan het tarief voor de niet-beschermd gedropte klanten (www.creg.be). Het verbruik wordt aangerekend aan het geldende tarief van het kwartaal waarin de fraude werd vastgesteld, en dit voor de volledige periode. Voor het variabel gedeelte is het enkelvoudig klassieke meter tarief van toepassing.

+ alle bijkomende kosten worden doorgerekend aan de klant (zonder markup)

Overige diensten

Herstelkost schade aan installaties DNB bestekprijs(*)

In het kader van bestekprijzen (aanrekening per begonnen uur en per medewerker):

Prestaties per uur (per mw, tijdens diensturen) € 88,41 € 106,98 u

Prestaties per uur (per mw, buiten diensturen) € 132,63 € 160,48 u

Gratis diensten

Bij de plaatsing van een nieuwe, op afstand uitleesbare meetinrichting, worden meetgegevens afkomstig uit de meetinrichting op verzoek van de elektriciteitsdistributienetgebruiker kosteloos beschikbaar gemaakt ter hoogte van de meetinrichting

Wegname

1. Nettoegang - wegname

Niet van toepassing. Geen teruggave vermogensvergoeding.

2. Aansluiting - wegname

btw excl btw 21% incl per

Wegname aansluiting exclusief meter(s). Dienstleiding wordt afgekoppeld van het net maar blijft in de grond liggen.

Per kabel (3F):

Definitief afkoppelen aansluiting € 3.715,73 € 4.496,03 kabel

3. Meetinrichting - wegname

btw excl btw 21% incl per

Per meter:

Wegname meetinrichting € 154,80 € 187,31 meter

Overige werken op aanvraag van de netgebruiker of volgens noodzaak voor speciale toepassingen op aanvraag: bestekprijs (*)

(*) bestekprijs: de prijs die wordt bekomen op basis van de prijzen van de materialen en de prijzen en inschrijvingspercentages van de door Fluvius gecontracteerde onderaannemers, verhoogd met een markup van 20% voor investeringswerken en 35% voor exploitatiewerken.

De tarieven zijn forfaitair en inclusief uren en materialen, onder voorbehoud van de correcte voorbereiding van werken door de klant.

Alle eenheidsprijzen zijn in €. Een totale prijs zal aangerekend worden conform het BTW-regime van de contractant. Prijzen van toepassing

vanaf 01/01/2025 voor alle netgebruikers. De bedragen zijn tussenkomsten en verschaffen geen eigendomsrecht op openbare weg of

aan installaties van de DNB. De prijzen zijn (tenzij anders vermeld) geldig voor uitvoering tijdens de normale werkuren (werkdagen 8-16u)

Gebruikte afkorting: GVM=grootverbruiksmeterinrichting; KVM=kleinverbruiksmeterinrichting, TS=Transformatiestation